

---

# KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowo - konserwatorskie budynku lodowni w Gryżynie  
ADRES INWESTYCJI: Gryżyna, 64-000 Kościan  
INWESTOR: Stadnina Koni "RACOT" Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA: Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan  
WYKONAWCA: do wybrania w drodze przetargu  
ADRES WYKONAWCY:  
BRANŻE: BUDOWLANA  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

---

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	0% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0% (R+Kp(R))+0% (S+Kp(S))
VAT [V]	0 %

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Razem	Udział %
1	Dach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Elewacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Stolarka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Schody zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Ścieżka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 0 %					0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00%

Słownie:     zł

## Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
<b>KOSZTORYS:</b>							
<b>1 Dach</b>							
1	KNR 19-01 0426-01	Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) przy nachyleniu połaci do 85 %	m2	114,296	0,00	0,00	0,0000%
d.1							
2	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm	m2	114,296	0,00	0,00	0,0000%
d.1							
3	KNR 4-01 0430-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m2	114,296	0,00	0,00	0,0000%
d.1							
4	KNR 2-02 0401-03/04	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu płytami azbestowo-cementowymi o rozpiętości 9,5 m - interpolacja	m2	114,296	0,00	0,00	0,0000%
d.1							
5	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2	114,296	0,00	0,00	0,0000%
d.1							
6	KNR 2-02 0501-01 z.sz. 5.1. 9908	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo Nachylenie ponad 27 %.	m2	114,296	0,00	0,00	0,0000%
d.1							
7	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m2	114,296	0,00	0,00	0,0000%
d.1							
8	KNR AT-09 0401-01	Strzecha trzcinowa - pokrycie dachu trzciną	m2	114,296	0,00	0,00	0,0000%
d.1							
<b>Razem dział: Dach</b>						<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>2 Elewacja</b>							
9	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	173,554	0,00	0,00	0,0000%
d.2							
10	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )	m2	94,420	0,00	0,00	0,0000%
d.2							
11	KNR 4-01 0304-01 z.sz. 2.4. 9906-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - murowanie w łuku o promieniu ponad 3 m - przemurowanie korony muru	m3	2,487	0,00	0,00	0,0000%
d.2							
12	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	83,876	0,00	0,00	0,0000%
d.2							
13	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m - ekstrapolacja	m2	119,822	0,00	0,00	0,0000%
d.2							
<b>Razem dział: Elewacja</b>						<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>3 Stolarka</b>							
14	KNR 2-22 0907-01	Drzwi i wrota deskowe rozwierane na hakach obsadzonych w murze o skrzydłach pełnych typ DR-1 i 2 o wym. 100*2,00	szt.	1,000	0,00	0,00	0,0000%
d.3							
<b>Razem dział: Stolarka</b>						<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>4 Schody zewnętrzne</b>							
15	wycena indywidualna	Stopnie schodów z podkładów kolejowych o szer. 100 cm i żwiru gr. 15 cm	szt	20,000	0,00	0,00	0,0000%
d.4							
<b>Razem dział: Schody zewnętrzne</b>						<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>5 Ścieżka</b>							
16	wycena indywidualna	Ścieżki o nawierzchni z tłucznia gr. 10 cm n podsypce piaskowej gr. 3 cm z wykonaniem koryta	m2	75,000	0,00	0,00	0,0000%
d.5							
<b>Razem dział: Ścieżka</b>						<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Kosztorys netto</b>						<b>0,00</b>	
<b>VAT 0 %</b>						<b>0,00</b>	
<b>Kosztorys brutto</b>						<b>0,00</b>	

## Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	769,4325	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>

**Słownie:**      **zł**

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
2	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III	m3	3,8861	0,0000	3,8861	0,00	0,00
3	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	29,7170	0,0000	29,7170	0,00	0,00
4	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m3	0,2286	0,0000	0,2286	0,00	0,00
5	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m3	0,0024	0,0000	0,0024	0,00	0,00
6	drewno opałowe	kg	68,5776	0,0000	68,5776	0,00	0,00
7	farba olejna do gruntowania	dm3	0,5000	0,0000	0,5000	0,00	0,00
8	farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,4700	0,0000	0,4700	0,00	0,00
9	wiązki z trzciny o średnicy 20 cm i długości 1,8 m	szt.	1 485,8480	0,0000	1 485,8480	0,00	0,00
10	druk chromoniklowy śr. 1,2 mm	kg	98,2946	0,0000	98,2946	0,00	0,00
11	wkręty	szt.	2 160,1944	0,0000	2 160,1944	0,00	0,00
12	łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II	m3	0,9144	0,0000	0,9144	0,00	0,00
13	Papa asfaltowa zgrzewalna, oksydowana, podkładowa na welonie szklanym SIZ, HYDROBIT V60 S30	m2	133,7263	0,0000	133,7263	0,00	0,00
14	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	43,4325	0,0000	43,4325	0,00	0,00
15	drzwi deskowe rozwierane 100x200 cm	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
16	masa betonowa kl.B-15	m3	0,0060	0,0000	0,0060	0,00	0,00
17	kotwy stalowe śr. 8 mm z nakrętkami	kg	0,3400	0,0000	0,3400	0,00	0,00
18	listwy iglaste kl.II	m3	0,0100	0,0000	0,0100	0,00	0,00
19	szpachlówka olejna	dm3	0,6500	0,0000	0,6500	0,00	0,00
20	stopnie z podkładów kolejowych i żwiru o szer. 100 cm	szt.	20,0000	0,0000	20,0000	0,00	0,00
21	ścieżki	m2	75,0000	0,0000	75,0000	0,00	0,00
22	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,7488	0,0000	0,7488	0,00	0,00
23	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,2516	0,0000	0,2516	0,00	0,00
24	piasek do zapraw	m3	4,5399	0,0000	4,5399	0,00	0,00
25	woda z rurociągu	m3	1,2475	0,0000	1,2475	0,00	0,00
26	płyty pomostowe robocze	m2	1,6356	0,0000	1,6356	0,00	0,00
27	płyty komunikacyjne długie	m2	0,0479	0,0000	0,0479	0,00	0,00
28	płyty komunikacyjne krótkie	m2	0,0240	0,0000	0,0240	0,00	0,00
29	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m3	0,0042	0,0000	0,0042	0,00	0,00
30	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m3	0,0216	0,0000	0,0216	0,00	0,00
31	haki do muru	kg	1,4379	0,0000	1,4379	0,00	0,00
32	druk stalowy okrągły 3 mm	kg	1,0784	0,0000	1,0784	0,00	0,00
33	maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm	m2	0,8987	0,0000	0,8987	0,00	0,00
34	wapno suchogaszone	t	0,5476	0,0000	0,5476	0,00	0,00
35	cegła budowlana pełna	szt.	925,1640	0,0000	925,1640	0,00	0,00
36	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	153,6966	0,0000	153,6966	0,00	0,00
37	wapno suchogaszone	kg	85,8015	0,0000	85,8015	0,00	0,00
38	bale iglaste obrzynane nasycone wymiarowe 50 mm kl.II	m3	1,1049	0,0000	1,1049	0,00	0,00
39	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25-38 mm kl.II	m3	0,3048	0,0000	0,3048	0,00	0,00
40	śruby, podkładki, nakrętki	kg	15,2394	0,0000	15,2394	0,00	0,00

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
41	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	5,3339	0,0000	5,3339	0,00	0,00
42	xylomit popularny	kg	1,1430	0,0000	1,1430	0,00	0,00
RAZEM							0,00

**Słownie:**     *zł*

## Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyciąg	m-g	3,7146	0,00	0,00
2	środek transportowy	m-g	6,2634	0,00	0,00
3	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	11,4352	0,00	0,00
4	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	7,4122	0,00	0,00
5	rusztowanie rurowe	m-g	18,2129	0,00	0,00
RAZEM					0,00

**Słownie:**     *zł*

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Dach</b>			
1 d.1	KNR 19-01 0426-01	Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) przy nachyleniu połaci do 85 %	m2		
		3,14 * 5,60 * 6,5	m2	114,296	
				<b>RAZEM</b>	<b>114,296</b>
2 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łat ponad 24 cm	m2		
		114,296	m2	114,296	
				<b>RAZEM</b>	<b>114,296</b>
3 d.1	KNR 4-01 0430-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m2		
		114,296	m2	114,296	
				<b>RAZEM</b>	<b>114,296</b>
4 d.1	KNR 2-02 0401-03/04	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami azbestowo-cementowymi o rozpiętości 9,5 m - interpolacja	m2		
		114,296	m2	114,296	
				<b>RAZEM</b>	<b>114,296</b>
5 d.1	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		114,296	m2	114,296	
				<b>RAZEM</b>	<b>114,296</b>
6 d.1	KNR 2-02 0501-01 z.sz. 5.1. 9908	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo Nachylenie ponad 27 %.	m2		
		114,296	m2	114,296	
				<b>RAZEM</b>	<b>114,296</b>
7 d.1	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		114,296	m2	114,296	
				<b>RAZEM</b>	<b>114,296</b>
8 d.1	KNR AT-09 0401-01	Strzecha trzciniowa - pokrycie dachu trzcina	m2		
		114,296	m2	114,296	
				<b>RAZEM</b>	<b>114,296</b>
<b>2</b>		<b>Elewacja</b>			
9 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	tynek zewn.	2 * 3,14 * 4,76 * 3,00	m2	89,678	
	tynek wewn. 70%	2 * 3,14 * 3,18 * 6,00 * 0,7	m2	83,876	
				<b>RAZEM</b>	<b>173,554</b>
10 d.2	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )	m2		
		89,68 + 2,0 * 1,0 * 1,58 + 1,58 * 1,0	m2	94,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,420</b>
11 d.2	KNR 4-01 0304-01 z.sz. 2.4. 9906-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - murowanie w łuku o promieniu ponad 3 m - przemurowanie korony muru	m3		
		2 * 3,14 * 4,76 * 0,16 * 0,52	m3	2,487	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,487</b>
12 d.2	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		83,876	m2	83,876	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,876</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m - ekstrapolacja	m2		
		6,28 * 3,18 * 6,0	m2	119,822	
				<b>RAZEM</b>	<b>119,822</b>
<b>3</b>		<b>Stolarka</b>			
14 d.3	KNR 2-22 0907-01	Drzwi i wrota deskowe rozwierane na hakach obsadzonych w murze o skrzydłach pełnych typ DR-1 i 2 o wym. 100*2,00	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>4</b>		<b>Schody zewnętrzne</b>			
15 d.4	wycena indywidualna	Stopnie schodów z podkładów kolejowych o szer. 100 cm i żwiru gr. 15 cm	szt		
		20	szt	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
<b>5</b>		<b>Ścieżka</b>			
16 d.5	wycena indywidualna	Ścieżki o nawierzchni z tłuczni gr. 10 cm n podsypce piaskowej gr. 3 cm z wykonaniem koryta	m2		
		75	m2	75,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,000</b>